

SIA „Saldus komunālserviss”

Par iepirkuma „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārtā papildus darbi”
(id.nr.01/2015/KF2/P)

2015.gada 9.jūnijā
Nr. 5-2-4/38
Uz 05.06.2015. vēstuli

SIA „I-SANTEX”
„Vidiņi”, Jaunauces pag.
Saldus nov.

Papildus informācija Nr.1

Iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja sniegtajiem jautājumiem iepirkumā „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārtā papildus darbi” (id.nr.01/2015/KF2/P):

Jautājums	Atbilde
1. Nevienā lokālā tāmē nav paredzēta trases nospraušana, izpilduzmērījumi un saskaņošana ar ģeotelpisko datu uzturētāju. Vai to jāparedz pašam.	Pretendentam vienības cenās ir jāietver visas izmaksas, lai varētu izpildīt būvdarbus pilnā apjomā un atbilstošā kvalitātē. Skatīt A pielikums <i>Preambula</i> .
2. Lokālā tāme Nr.1 1.4.10 Asfaltbetona ceļa seguma atjaunošana - 0 m ² , nav norādīts apjoms.	Nolikuma pielikumā D8 pielikums 1.4.10 pozīcijā ir veikti precizējumi: <i>1.4.10 pozīcija ir izslēgta.</i>
3. Izpētīt tehnisko projektu par Pumpura ielu, sanāc ka jāizbūvē 10 akas, bet specifikācijā norādītas 9.	Nolikuma pielikumā D8 pielikums 2.3.5 pozīcijā ir veikti precizējumi, paredzēt: <i>2.3.5 pozīcija kompl. 10.</i>
4. Iepirkuma pielikumam nav pievienots tehniskais projekts par Zvejnieka ielu.	Zvejnieku ielas rasējumi ir pievienoti.
5. Lokālā tāme nr.1 1.1.12 Ūdensmērītāja aka (ŪMA), plastmasas, D500 rūpnieciski ražota, komplektā ar vāka siltumizolāciju, ūdensmērītāja stiprināšanas konsoli, ar čuguna vāku slodzes klase D400 – 14 kompl. Pēc tehniskā projekta sanāc 16 ŪMA, lūdzam precizēt apjomus.	Nolikuma pielikumā D8 pielikums 1.1.12 pozīcijā ir veikti precizējumi, paredzēt: <i>1.1.12 pozīcija kompl. 16.</i>
6. Lokālā tāme Nr.1 1.2.2 PE elektrometināmais atloks Dn 100 PN16 - 1 gab. Lai izbūvētu hidrantu nepieciešams 2 atloki, lūdzam precizēt apjomus.	Hidrants tiek pieslēgts pie trejgabala, kuram vienā pusē ir pienākošais cauruļvads DN110 mm (100 mm), otrā pusē izejošais cauruļvads DN63 mm (50 mm) (aka ŪA11).
7. Lokālā tāme Nr.1 1.2.4 PE elektrometināmais atloks Dn 50 PN16 - 1 gab. Kam tiek paredzēts šis atloks? Lūdzam precizēt apjomus vai diametrus	
8. Lokālā tāme Nr.1 1.2.7 Ķeta (DIN 28605) atloku trejgabals DN 100x50, skrūves, blīves, PN16 – 1 gab. Kam tiek paredzēts šis atloks? Lūdzam precizēt apjomus vai diametrus.	Pārskatot 1.2.7 pozīciju, iepirkuma komisija konstatēja šādu izmaksu pozīciju: <i>Ķeta (DIN 28605) atloku redukcija Dn 100x50, skrūves, blīves, PN16 1 gab.</i>

<p>9. Lokālā tāme Nr.1 1.2.10 Aizsargčaula PE cauruļvada iebetonēšanai dz/bet. Akas sienā, caurulei Dn50. Kam tiek paredzēta šī aizsargčaula? Lūdzam precizēt apjomus vai diametrus.</p>	<p>Aizsargčaula ir paredzēta, lai šķērsotu akas sienu (aka ŪA11).</p>
<p>10. Lokālā tāme Nr.2 2.2.1 Dzelzbetona grodu aka, ar rūpnieciski iestrādātiem kāpšļiem, DN 1000 ar pamata un pārseguma plātni, grodi ar gropi, blīvējumu, no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošo akas lūku, slēdzamu, bez vent. Atvērumiem, slodzei 40 tn, H=1,8-2.5 m, hidroizolēta, LVS EN 1917, gumijas blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1. Pēc tehniskā projekta paredzēta aka DN 1500, lūdzam precizēt diametru.</p>	<p>Pārskatot 2.2.1 pozīciju, iepirkuma komisija konstatēja šādu izmaksu pozīciju: <i>Dzelzbetona grodu aka, ar rūpnieciski iestrādātiem kāpšļiem, DN 1500 ar pamata un pārseguma plātni, grodi ar gropi, blīvējumu, no saliek. dz./ bet. elem. ar peldošu akas lūku, slēdzamu, bez vent atvērumiem, slodzei 40 tn, H = 1,8 - 2,5 m, hidroizolēta. LVS EN 1917, gumijas blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1)</i> 1 kopl.</p>

Ar cieņu,
Iepirkuma komisijas vārdā
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



A. Miķelsons